

Elenco degli indicatori di cui all'art. 16 del D.L. 131 del 16 settembre 2024

INDICATORE	RIFERIMENTO ALLEGATO Reg. 2023/1364	Arezzo (AR) Data Center IT-1	Arezzo (AR) Data Center IT-2	Ponte San Pietro (BG) Data Center A IT-3	Ponte San Pietro (BG) Data Center B IT-3	Ponte San Pietro (BG) Data Center C IT-3
Nome Data Center	Allegato I	IT 1	IT 2	DC A IT3	DC B IT3	DC C IT3
Titolare e gestore del DC	Allegato I	Aruba Spa	Aruba Spa	Aruba Spa	Aruba Spa	Aruba Spa
Ubicazione DC	Allegato I	051002	051002	016170	016170	016170
Tipologia di DC	Allegato I	COLOCATION DC	COLOCATION DC	COLOCATION DC	COLOCATION DC	COLOCATION DC
Anno e mese di entrata in funzione	Allegato I	01/04/2011	01/03/2003	01/01/2017	01/06/2022	01/12/2022
Ridondanza elettrica e ridondanza meccanica	Allegato I	Meccanica: 2N Elettrica: 2N	Meccanica: 2N Elettrica: N+2	Meccanica: 2N Elettrica: 2N	Meccanica: 2N Elettrica: 2N	Meccanica: 2N Elettrica: 2N
Potenza installata (kW) *	Allegato II -1a	PD IT = 2000 KW	PD IT =1200 KW	PD IT =12000 KW	PD IT = 8000 KW	PD IT = 1000 KW
Superficie coperta totale del Data Center	Allegato II-1b	1743 m ²	1317 m ²	10184 m ²	6768 m ²	7610 m ²
Superficie coperta sala dati	Allegato II-1c	1287 m ²	1044 m ²	7592 m ²	4630 m ²	5264 m ²
Tipi di refrigeranti utilizzati nelle apparecchiature di raffreddamento e condizionamento della sala computer	Allegato II-1m	R-407C e R-134A	R-407C	R-134A, R-410A	R513A, R-410A	R513A, R-410A
Gradi giorno di raffreddamento	Allegato II-1n	242	242	240	240	240

* Il dato è stato calcolato come la massima potenza IT erogabile dai moduli